

**Przedmiar robót**

**Wykonanie remontu posadzek**

Obiekt lub rodzaj robót: **Branża budowlana**

Inwestor: **Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7**

**30-638 Kraków ul. Czarnogórska 14**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Biuro Inżynierskie M-INWESTYCJE**

**ul. Żelazowskiego 29**

**30-694 Kraków**

**tel. kom. 0-508-436-556**

**www.m-inwestycje.pl**

**e-mail: biuro@m-inwestycje.pl**

Data opracowania:  
**2015-05-28**

Autor opracowania:  
**inż. Dariusz Hajduk, Kosztorysant**

.....

**Przedmiar robót**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Wykonanie remontu posadzek</b>		
1	Element	<b>Prace rozbiórkowe</b>		
1.1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - płytki PCV	m2	1,000
1.2	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1.000*0,02		0,020
		RAZEM:	0,020	m3 0,020
1.3	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1.000*0,02		0,020
		RAZEM:	0,020	m3 0,020
2	Element	<b>Wylewka samopoziomująca</b>		
2.1	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, pod zaprawę samopoziomującą	m2	1,000
2.2	NNRNKB 202/1130/1 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5'mm	m2	1,000
3	Element	<b>Ułożenie wykładziny</b>		
3.1	KNRW 202/1123/1 (2)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - elastyczna wykładzina wielowarstwowa z przezroczystą warstwą użytkową, grubość całkowita 2,5mm, grubość warstwy ścieralnej 0,8mm, odporność na ścieranie grupa T, klej dyspersyjny	m2	1,000
3.2	KNRW 202/1123/4	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	1,000